



Commune de SORIGNY

Assainissement eaux usées et eaux pluviales sur le secteur de la Bougrie.

Bureau d'études VRD

1, Rue de la Briaudière - 37510 BALLAN-MIRE

TÉL. / Fax : 02 47 53 95 15

Maître d'ouvrage

Commune de Sorigny

Maître d'œuvre

Bureau d'études VRD

Cahier de Route

Montant des travaux : 204 000,00 €HT

Descriptif des travaux : Assainissement eaux usées et eaux pluviales sur le secteur de la Bougrie

Eaux Pluviales : 280 ml

- Busage des fossés situés sur la RD 84, par des collecteurs Ø 400 PVC. Les travaux comportent :
 - Les terrassements de la tranchée et évacuation des déblais, en approfondissement du fossé existant,
 - Le sablage de la tranchée,
 - La pose d'un collecteur Ø 400 PVC CR8,
 - Le remblai en 0/60 calcaire,
 - La fourniture et pose de regards de visite Ø 1000,
 - La fourniture et le raccordement de regards avaloirs,
 - Le raccordement sur le collecteur existant,
 - La réalisation de branchements.

Descriptif des travaux *(suite)*

Eaux Usées : 764 ml

- Le secteur concerné est le suivant :
 - RD 84 depuis le réseau existant jusqu'à la Rue des Courances,
 - RD 84 depuis la rue des Courances jusqu'à la limite d'urbanisation,
 - Rue des Courances en jonction sur la RD 84,
 - La rue des Courances en jonction avec la route de Louans,
 - L'impasse de la Bougrie.
- Les travaux comportent :
 - Le sciage et la démolition de la chaussée au droit des tranchées,
 - Les terrassements de la tranchée et évacuation des déblais,
 - Les sujétions liées à la présence de rochers,
 - Les sujétions liées aux croisements d'ouvrages,
 - Le sablage de la tranchée,
 - La pose de collecteurs Ø 200 PVC CR8,
 - La réalisation des branchements des parcelles construites en Ø 125 PVC compris siphon à passage direct.

Maçonnerie

- Réalisation d'un muret en parpaings pleins en délimitation du trottoir compris ferrailage et enduit ciment.



Secteur de la Bougrie **en cours** de travaux



Plan de l'assainissement eaux usées et eaux pluviales sur le secteur de la Bougie

Démarrage des travaux : **Juillet 2008**

État du chantier : **Réceptionné**